

工事概要	
	大内訳
1	仮設工事
2	土・鉄筋・型枠工事
3	コンクリート工事
4	左官工事
5	金属工事
6	塗装工事
7	断熱パネル工事
8	電気設備工事
9	給排水衛生設備工事
10	空調換気設備工事
11	諸経費

1. 仮設工事			
名称	内容	数量	単位
養生費	床、既存建具等養生	1	式
産業廃棄物処理費		1	式
送風機リース費	蛇腹5m×4本	1	式
仮囲い	H3.0M×L6.5M(進入口用仮設ドア1箇所)・足元止水処	1	式
完成美装費		1	式

2. 土・鉄筋・型枠工事			
名称	内容	数量	単位
押出法ポリスチレンフォーム保温板	t=150(運搬費含む)	54	m ²
上記材料施工費		54	m ²
押出法ポリスチレンフォーム保温板	t=50(運搬費含む)	40	m ²
上記材料施工費		40	m ²
ワイヤーメッシュ	150角	94	m ²
上記材料施工費		94	m ²
排水溝土間CON止め型枠施工費	H300mm×L450mm H300mm×L1800mm H300×L1100	1	式
既存土間研り	カッター切り・研り用コンプレッサー費含む	1	式
研りガラ撤去、搬出	清掃費含む	1	式

3. コンクリート工事			
名称	内容	数量	単位
土間押えコンクリート	FC18+(S)3-15-20	15	m ³
上記材料打設手間	機械+人力	15	m ³
ポンプセット費	30m ³ 未満(配管費含む)	2	回数

4. 左官工事			
名称	内容	数量	単位
床 コンクリート金押さえ	塗床下地	94	m ²
排水溝防水モルタル塗り	200×4,500(材料費含む)	1	箇所
排水溝防水モルタル塗り	200×1,800(材料費含む)	1	箇所
排水溝防水モルタル塗り	200×1,100(材料費含む)	1	箇所

5. 金属工事			
名称	内容	数量	単位
排水溝 SUS グレーチング蓋付	細目 溝巾寸法 200×4,500	1	箇所

排水溝 SUS グレーチング蓋付	細目 溝巾寸法 200×1,800	1	箇所
排水溝 SUS グレーチング蓋付	細目 溝巾寸法 200×1,100	1	箇所
上記材料取付費		1	式
消耗品費		1	式
材料運搬費		1	式

6. 塗床工事			
名称	内容	数量	単位
欠込目地入れ	床・溝内共	115	m
床 水性硬質ウレタン樹脂塗床	タフリートMH t=6.0 mm	94	m
溝 水性硬質ウレタン樹脂塗床	タフリートMH t=6.0 mm	1	式
消耗雑品費	テープ、養生材関係	1	式
材料運搬費		1	式

7. 断熱パネル工事			
名称	内容	数量	単位
樹脂35R100H	巾木+樹脂台車ガードセット。直材:L2000	25	本
樹脂35R101H	巾木+樹脂台車ガードセット入隅	8	組
樹脂35R102H	巾木+樹脂台車ガードセット出隅	2	組
樹脂35R103H	巾木+樹脂台車ガードセット端面塞ぎ板	8	枚
巾木取付費		1	式
樹脂枠FIX窓	ポリカ透明5mm W600×H900	2	組
建具都取付費		1	式
消耗品費	シーリング材・ビス関係	1	式
副資材	スペーサー・床アルミ化粧板他	1	式
材料運搬費		1	式

8. 電気設備工事			
名称	内容	数量	単位
配線ケーブル材料費	付属品含む	1	式
雑資材消耗品		1	式
上記項目施工費		1	式
材料運搬費		1	式

9. 給排水衛生設備工事			
名称	内容	数量	単位
排水管材料費	付属品含む	1	式
雑資材消耗品		1	式
上記項目施工費		1	式
堀削・埋戻し費	重機回送費含む	1	式
空調ドレン他保湿工事費	材料費含む	1	式
材料運搬費		1	式

10. 空調換気設備工事			
名称	内容	数量	単位
排水管材料費	付属品含む	1	式

11. 諸経費			
名称	内容	数量	単位
諸経費	法定福利費含む	1	式

12. 空調設備工事			
名称	内容	数量	単位
空調設備工事	中温用PAC:PA-P224T6HDN1J	1	台
	分岐管 APR-P280B	1	式
	配管部材一式	1	式
	配管工事費	1	式
	搬入据付費	1	式
	ラッキング工事	1	式
換気設備工事	VD×1 HS×1	1	式
	保温工事	1	式
諸経費 現場管理費		1	式